

2 งานแบบหล่อคอนกรีต

2.1 ไม้แบบงานทั่วไป(MH)

คิดจากพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ. @	449.49	บาท	449.49	บาท
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	416.78	บาท	125.03	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ Ø 4"x4.00 ม.	-	ตัน @	-	บาท	-	บาท
ตะปู	0.25	กก/ลบ.ม. @	46.73	บาท	11.68	บาท
รวม					586.21	บาท
ค่าแรง	1	ตร.ม. @	133.00	บาท	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้	-	ตร.ม. @	-	บาท	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม 100%					719.21	บาท
ค่างานต้นทุน					719.20	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 4 ครั้ง					146.55	บาท
ค่าแรง	1	ตร.ม. @	133.00	บาท	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้	-	ตร.ม. @	-	บาท	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					279.55	บาท
ค่างานต้นทุน					279.55	บาท/ตร.ม.

2.2 ไม้แบบงานอย่างง่าย(CURB,RC COVER)

คิดจากพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ใช้งานได้ 5 ครั้ง

ค่าแรง	1	ตร.ม. @	133.00	บาท	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้	-	ตร.ม. @	-	บาท	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					250.241	บาท
ค่างานต้นทุน					250.24	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบงาน 50%

คิดจากพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ใช้งานได้ 2 ครั้ง

ค่าใช้จ่ยรวม					293.10	บาท
ค่างานต้นทุน					293.10	บาท
					293.10	บาท/ตร.ม.

3 งานค่าขนส่งท่อ(รถ 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน ค่าขึ้นลง 300 บาท)

3.1 ค่าขนส่งท่อ

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร

ค่าขนส่งท่อ

1	เทียว @	24	บาท
2	กม. @	9.54	บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม

17.668

424.02 บาท/เทียว

17.66 บาท/ท่อน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริพร นุ่มแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานหลักเสริม

รายการ	ราคา	ค่าตัด	ขึ้น	ขนส่ง	รวม	รวม/1,000 กก.	
RB 6	21,980.06	4,100.0	0	-	26,080	26.08	บาท/กก.
RB 9	21,378.82	4,100.0	0	-	25,479	25.47	บาท/กก.
RB 12	21,704.17	3,300.0	0	-	25,004	25.00	บาท/กก.
RB 15	21,728.97	3,300.0	0	-	25,029	25.02	บาท/กก.
RB 19	21,158.88	2,900.0	0	-	24,059	24.05	บาท/กก.
DB 12	22,429.91	3,300.0	0	-	25,730	25.73	บาท/กก.
DB 16	22,336.45	3,300.0	0	-	25,636	25.63	บาท/กก.

2	ทรายหยาบรองกันหลุม หนา 0.05 เมตร	((1.))	((2.))				
	ค่าวัสดุจากแหล่ง=((ราคาทราย1.+ทรายถม2.)/2)	537.39	257.01			397.20	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)					-	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 7 กม.					-	บาท/ลบ.ม.
	รวม					397.20	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยวบตัว x1.25(ด้วยแรงคน)					496.50	บาท/ลบ.ม.
	ค่าแรงงานวัสดุรองกันหลุม					91.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม					587.50	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน					587.50	บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริพร นุ่มแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป